

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๒๙๕,๓๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๑. งานรื้อถอนอาคารประกอบ ๑ ชั้น และอาคารประกอบ ๓ ชั้น.....
.....๒. งานสทอนิคมกรรม อาคารประกอบ ๑ ชั้น และอาคารประกอบ ๓ ชั้น.....
.....๓. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารประกอบ ๓ ชั้น และอาคารประกอบ ๑ ชั้น.....
.....๔. สร้างเรือนเพาะชำ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน ๑,๒๙๔,๗๑๖.๗๒.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖.....
- ๖.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก).....
- ๖.๓แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทร์เจริญ สถาปนิกชำนาญการ ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....
- ๗.๓นายศรุต น้อยเชื่อม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานโครงการฯ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ : ขสว.2/2566


เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ	1,294,716.72	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,294,716.72	
	ราคากลาง	1,294,716.72	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)		



(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ)
ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรกฤษณ์ จินตะสอน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรุต น้อยเช่อม)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานโครงการฯ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ : ขสว.2/2566

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบ พร.4 ที่แนบ จำนวน 7 หน้า



คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ	992,120.09	1.3050	1,294,716.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,294,716.72	



(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทร์เจริญ)

ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกฤษณ์ จินตะสอน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรุต น้อยเชื่อม)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

แบบเลขที่ ขสว.2/2566

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	อาคารประกอบ 3 ชั้น								
	- รื้อโถงชักโครก พร้อมขนไป จำนวน	14	ชุด	-	-	140.00	1,960.00	1,960.00	
	- รื้ออ่างล้างหน้า พร้อมขนไป จำนวน	14	ชุด	-	-	140.00	1,960.00	1,960.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ พร้อมขนไป จำนวน	18	ชุด	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างและวงกบ พร้อมขนไป จำนวน	10	ชุด	-	-	70.00	700.00	700.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ	68	ตร.ม.	-	-	40.00	2,720.00	2,720.00	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ	89	ตร.ม.	-	-	50.00	4,450.00	4,450.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า พร้อมขนไป จำนวน	12	ชุด	-	-	35.00	420.00	420.00	
1.2	อาคารประกอบ 1 ชั้น								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ	108	ตร.ม.	-	-	25.00	2,700.00	2,700.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ	73	ตร.ม.	-	-	25.00	1,825.00	1,825.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า พร้อมขนไป จำนวน	11	ชุด	-	-	35.00	385.00	385.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

แบบเลขที่ ขสว.2/2566

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	อาคารประกอบ 3 ชั้น								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. พื้นที่ประมาณ	26	ตร.ม.	178.82	4,649.32	53.00	1,378.00	6,027.32	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง พื้นที่ประมาณ	47	ตร.ม.	35.58	1,672.26	82.00	3,854.00	5,526.26	
	- บุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" พื้นที่ประมาณ	118	ตร.ม.	608.50	71,803.00	189.00	22,302.00	94,105.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กั้นชั้น	20	ตร.ม.	266.85	5,337.00	75.00	1,500.00	6,837.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ พื้นที่ประมาณ								
	- ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบสองชั้น จำนวน	2	ชุด	4,995.00	9,990.00	450.00	900.00	10,890.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบขาตั้งลอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	4	ชุด	1,955.00	7,820.00	450.00	1,800.00	9,620.00	
	- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบหมุน จำนวน	4	ชุด	510.00	2,040.00	150.00	600.00	2,640.00	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน	2	ชุด	412.00	824.00	35.00	70.00	894.00	
	- สตอปวาล์ว จำนวน	6	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม กั้นกลิ่น ขนาด 2 1/2" จำนวน	6	ชุด	200.00	1,200.00	75.00	450.00	1,650.00	
	- กระจกเงา ขนาด 45 x 60 ซม. เจียรปรี จำนวน	4	ที่	280.00	1,120.00	70.00	280.00	1,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

แบบเลขที่ ขสว.2/2566

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน จำนวน	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- เดินท่อน้ำดีโถส้วม จำนวน	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- เดินท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า จำนวน	4	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เดินท่อน้ำดีฝักบัวอาบน้ำ จำนวน	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- เดินท่อโสโครกอ่างล้างหน้า จำนวน	4	จุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- เดินท่อโสโครกรูน้ำทิ้ง จำนวน	6	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน (กันลื่น) ขนาด 24" x 24" พื้นที่ประมาณ	126	ตร.ม.	670.13	84,436.38	222.00	27,972.00	112,408.38	
	- ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24" x 24" พื้นที่ประมาณ	40	ตร.ม.	658.38	26,335.20	222.00	8,880.00	35,215.20	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ พื้นที่ประมาณ	40	ตร.ม.	221.25	8,850.00	75.00	3,000.00	11,850.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นยางชนิดมัน หนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ	114	ตร.ม.	283.24	32,289.36	100.00	11,400.00	43,689.36	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคภายใน พื้นที่ประมาณ	630	ตร.ม.	52.99	33,383.70	30.00	18,900.00	52,283.70	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก พื้นที่ประมาณ	330	ตร.ม.	52.99	17,486.70	34.00	11,220.00	28,706.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

แบบเลขที่ ขสว.2/2566

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ	93	ตร.ม.	91.36	8,496.48	38.00	3,534.00	✓ 12,030.48	
	- ติดตั้งประตู UPVC พร้อมวงกบ ขนาดบาน 80 x 200 ซม. จำนวน	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	120.00	240.00	✓ 7,240.00	
	- ติดตั้งประตู UPVC พร้อมวงกบ ขนาดบาน 70 x 200 ซม. จำนวน	4	ชุด	3,100.00	12,400.00	105.00	420.00	✓ 12,820.00	
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อน D1 จำนวน	2	ชุด	13,695.94	27,391.88	3,918.08	7,836.16	✓ 35,228.04	
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อน D2 จำนวน	1	ชุด	10,866.22	10,866.22	2,977.49	2,977.49	✓ 13,843.71	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W1 จำนวน	2	ชุด	4,576.88	9,153.76	922.71	1,845.42	✓ 10,999.18	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W2 จำนวน	2	ชุด	7,159.08	14,318.16	1,938.06	3,876.12	✓ 18,194.28	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W3 จำนวน	2	ชุด	5,231.22	10,462.44	1,006.29	2,012.58	✓ 12,475.02	
	- ติดตั้งหลังคากันสาด จำนวน	1	แห่ง	25,000.00	25,000.00	4,000.00	4,000.00	✓ 29,000.00	
	- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว พร้อมท่อรับน้ำฝน ยาวประมาณ	21	เมตร	800.00	16,800.00	25.00	525.00	✓ 17,325.00	
	- ทากันซึมคาน้ำฟ้า ชนิด Acrylic Polymer รุ่น Duraroflex พื้นที่ประมาณ	97	ตร.ม.	350.00	33,950.00	-	-	✓ 33,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

แบบเลขที่ ขสว.2/2566

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	อาคารประกอบ 1 ชั้น								
	- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา METAL SHEET พร้อมฉนวนกันความร้อน ชนิด PU - FOAM หนาไม่น้อยกว่า 1" พื้นที่ประมาณ	108	ตร.ม.	630.00	68,040.00	95.00	10,260.00	✓ 78,300.00	
	- ติดตั้ง Flashing กว้าง 60 ซม. ยาวประมาณ	20	เมตร	260.00	5,200.00	50.00	1,000.00	✓ 6,200.00	
	- ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x150x3,050 มม. ยาวประมาณ	31	เมตร	65.00	2,015.00	75.00	2,325.00	✓ 4,340.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ พื้นที่ประมาณ	73	ตร.ม.	221.25	16,151.25	75.00	5,475.00	✓ 21,626.25	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด โครงโครงเหล็ก พื้นที่ประมาณ	29	ตร.ม.	170.08	4,932.32	75.00	2,175.00	✓ 7,107.32	
	- ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24" x 24" พื้นที่ประมาณ	69	ตร.ม.	658.38	45,428.22	222.00	15,318.00	✓ 60,746.22	
	- ทาสีฝ้ายนอก พื้นที่ประมาณ	29	ตร.ม.	52.99	1,536.71	34.00	986.00	✓ 2,522.71	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน พื้นที่ประมาณ	73	ตร.ม.	52.99	3,868.27	30.00	2,190.00	✓ 6,058.27	
	- ติดตั้งประตูบานเปิดอลูมิเนียม จำนวน	4	ชุด	5,201.16	20,804.64	811.27	3,245.08	✓ 24,049.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

แบบเลขที่ ขสว.2/2566

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารประกอบ 3 ชั้น และอาคารประกอบ 1 ชั้น								
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงชนิดฝังฝ้า หลอด LED TUBE T8 โคม 2 x 18 วัตต์ ขนาด 0.30 x 1.20 ม. จำนวน	11	ชุด	1,400.00	15,400.00	150.00	1,650.00	17,050.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิก ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 โคม 1 x 18 วัตต์ ขนาด 0.30 x 1.20 ม. จำนวน	3	ชุด	2,010.00	6,030.00	115.00	345.00	6,375.00	
	- โคมไฟดาวนไลท์ฝังเพดาน กลม 6" จำนวน	8	ชุด	280.00	2,240.00	115.00	920.00	3,160.00	
	- เดินสายไฟดวงโคม จำนวน	22	จุด	82.00	1,804.00	76.00	1,672.00	3,476.00	
	- เดินสายไฟสวิตช์ จำนวน	11	จุด	145.00	1,595.00	76.00	836.00	2,431.00	
	- สายไฟเต้ารับชนิดมีกราวด์ จำนวน	6	จุด	420.00	2,520.00	110.00	660.00	3,180.00	
4	สร้างเรือนเพาะชำ								
	- เพลทเหล็ก ขนาด 20 x 20 ซม.หนา 9 มม. จำนวน	6	แผ่น	100.00	600.00	30.00	180.00	780.00	
	- พุกเคมีแบบตอก M 16 จำนวน	24	ตัว	120.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- เหล็กกล่องกลาง ขนาด 5" x 5" x 3.2 มม. จำนวน	4	ท่อน	2,307.20	9,228.80	720.00	2,880.00	12,108.80	
	- เหล็กกล่องกลาง ขนาด 2" x 6" x 2.3 มม. จำนวน	4	ท่อน	1,476.05	5,904.20	364.00	1,456.00	7,360.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

แบบเลขที่ ขสว.2/2566

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- เหล็กกล่องกลวง ขนาด 2" x 4" x 2.3 มม. จำนวน	9	ท่อน	1,022.13	9,199.17	308.00	2,772.00	11,971.17		
	- เหล็กกล่องกลวง ขนาด 4" x 4" x 3.2 มม. จำนวน	3	ท่อน	1,830.40	5,491.20	571.00	1,713.00	7,204.20		
	- เหล็กกล่องกลวง ขนาด 1" x 1" x 1.2 มม. จำนวน	150	ท่อน	171.46	25,719.00	44.00	6,600.00	32,319.00		
	- ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ	135	ตร.ม.	49.56	6,690.60	35.00	4,725.00	11,415.60		
	- บูตประตูดู ขนาด 1 นิ้ว จำนวน	12	ชุด	50.00	600.00	-	-	600.00		
	รวมทั้งสิ้น							992,120.09		
	Factor F = 1.3050 (0-0-6-7)							302,596.63		
	รวม							1,294,716.72		
	วงเงินก่อสร้าง	หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์					SAY		1,294,716.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทร์เจริญ)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรุต น้อยเชื่อม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ